



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°194 -2009-Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 09 DIC. 2009

VISTOS:

La Resolución Gerencial Regional N° 079-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Junio de 2009, el Informe N° 020-2009-GRC/GRI/OVTCyT/NMMA de fecha 03 de Diciembre de 2009, emitido por el Especialista en Costos y Presupuestos, el Memorándum N° 424-2009-GRC/GGR-ORPI de fecha 07 de Diciembre de 2009, emitido por el Jefe de la Oficina Regional de Programación e Inversiones, el Informe N° 132-2009-GRC/GRI/OVTCyT/OCZ de fecha 07 de Diciembre de 2009, emitido por el Profesional de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Memorándum N° 920-2009-GRC/GRI-OVTCyT de fecha 09 de Diciembre de 2009, emitido por el Jefe de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe N° 375-2009-GRC-GRI-MUPV de fecha 09 de Diciembre de 2009, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;


CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 079-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Junio de 2009, se aprobó el Expediente Técnico del Estudio Definitivo del Proyecto **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORÍFICO-CALLAO"**, con Código SNIP N° 83093;

Que, mediante Informe de Vistos, el Especialista en Costos y Presupuestos de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, remite el Presupuesto Actualizado del Expediente Técnico del Estudio Definitivo del Proyecto **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORÍFICO-CALLAO"** por la suma de S/. 1'658,706.93 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON 93/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Octubre de 2009, tomando en consideración que se han excedido los seis meses previstos en los dispositivos legales para su convocatoria por demoras no previstas;

Mediante Memorándum N° 424-2009-GRC/GGR-ORPI de fecha 07 de Diciembre de 2009, el Jefe de la Oficina Regional de Programación e Inversiones hace de conocimiento de la Gerencia Regional de Infraestructura que se ha tomado conocimiento del nuevo Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado del PIP **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORÍFICO-CALLAO"** con Código SNIP N° 83093, formulado según el Formato SNIP-15, constatándose que el mismo ha experimentado modificación en la Fórmula Polinómica más no del monto registrado con anterioridad;

Que, mediante Informe N° 132-2009-GRC/GRI/OVTCyT/OCZ de fecha 07 de Diciembre de 2009, el Profesional de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura remite



para su aprobación el Presupuesto Actualizado para la ejecución de la Obra **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORÍFICO-CALLAO"**, por la suma de S/. 1'658,706.93 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON 93/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Octubre de 2009 y a un plazo de ejecución de sesenta (60) días naturales;

Que, mediante Proveído consignado en el Memorándum N° 920-2009-GRC/GRI-OVTCyT de fecha 09 de Diciembre de 2009, la Gerencia Regional de Infraestructura presta su conformidad al presente caso;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de Abril del 2009 y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 330 de fecha 18 de Agosto de 2009 y Resolución Ejecutiva Regional N° 344 de fecha 02 de Setiembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR de fecha 11 de Marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 079-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Junio de 2009, referido al Estudio Definitivo del Proyecto **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORÍFICO-CALLAO"**, con Código SNIP N° 83093, por la suma de S/. 1'658,706.93 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON 93/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Octubre de 2009 y a un plazo de ejecución de sesenta (60) días naturales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. HERNAN TEJADA SALINAS
Gerente Regional de Infraestructura (e)



Presupuesto

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar

0203014 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO
001 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CALLAO - CALLAO - CALLAO

Costo al 30/10/2009

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				8,092.76
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50 X 3.60 M.	und	1.00	3,204.59	3,204.59
01.02	CASETA PROVISIONAL 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA (K-LAMINON)	und	1.00	4,888.17	4,888.17
02	TRABAJOS PRELIMINARES				39,413.90
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	und	1.00	21,581.10	21,581.10
02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	2.00	8,603.59	17,207.18
02.03	DEMOLICION DE PARAPETOS Y/O CERCOS PERIMETRICOS DE ALBAÑILERIA	m2	5.55	11.56	64.16
02.04	DESMONTAJE DE CERCO RUSTICO DE MADERA	m	138.29	4.06	561.46
03	PISTAS				718,747.78
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				10,372.92
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL	m2	5,927.38	1.75	10,372.92
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				352,193.54
03.02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20 M	m2	5,406.01	45.55	246,243.76
03.02.02	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINA (PISTA)	m3	1,999.93	6.88	13,759.52
03.02.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/SARDINEL SUMERGIDO PISTAS	m3	242.36	26.13	6,332.87
03.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10 M3	m3	3,139.21	27.35	85,857.39
03.03	PAVIMENTOS				237,997.57
03.03.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	5,927.38	3.43	20,330.91
03.03.02	BASE DE AFIRMADO (E=0.20 m)	m2	5,927.38	12.66	75,040.63
03.03.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	5,014.98	2.99	14,994.79
03.03.04	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	5,014.98	25.45	127,631.24
03.04	SARDINELES				77,942.32
03.04.01	SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 CEMENTO TIPO I (15 X 30 CM)	m	2,692.27	18.78	50,560.83
03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO (15 X 30 CM)	m2	942.24	29.06	27,381.49
03.05	SEÑALIZACION				40,241.43
03.05.01	PINTURA LINEAL CONTINUA EN SARDINELES	m	2,692.27	12.40	33,384.15
03.05.02	PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS	m2	231.90	29.57	6,857.28
04	VEREDAS				360,126.81
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				6,190.29
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL EN VEREDAS	m2	3,537.31	1.75	6,190.29
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				56,935.32
04.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10 M	m2	1,889.91	11.72	22,149.75
04.02.02	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL (VEREDAS)	m3	353.73	26.13	9,242.96
04.02.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/SARDINEL (VEREDAS)	m3	87.29	26.13	2,280.89
04.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10 M3	m3	850.52	27.35	23,261.72
04.03	VEREDAS DE CONCRETO				297,001.20
04.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE MANUAL EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	3,537.31	11.33	40,077.72
04.03.02	BASE DE AFIRMADO (e=0.10 m) MANUAL P/VEREDAS	m2	3,537.31	19.82	70,109.48
04.03.03	CONCRETO PREMEZCLADO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E= 0.10 CEMENTO TIPO I	m2	3,220.27	36.91	118,860.17
04.03.04	CONCRETO PREMEZCLADO EN SARDINEL SUMERGIDO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'C=175KG/CM2 CEMENTO TIPO I	m	2,493.99	19.00	47,385.81
04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	748.20	27.49	20,568.02
05	VARIOS				35,178.22
05.01	NIVELACION DE BUZONES	und	5.00	237.11	1,185.55
05.02	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE	und	230.00	46.56	10,708.80
05.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	9,464.70	0.57	5,394.88
05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS	m	608.40	4.67	2,841.23
05.05	CURADO DE CONCRETO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	3,220.27	2.43	7,825.26



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Bach. Ing. NILTON MONTOYA A.
Espec. Costos y Presupuestos
G.R.I. - O.V.T.y.T.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ing. OMAR CENTURION ZALDIVAR
Ing. Civil - C.I.P. N° 77601
G.R.I. - O.V.T.y.T.

Presupuesto

Presupuesto 0203014 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO
 Subpresupuesto 001 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO
 Cliente GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO

Costo al 30/10/2009

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.06	REPOSICION DE TAPAS DE CAJAS DE AGUA	und	75.00	31.15	2,336.25
05.07	REPOSICION DE TAPAS DE CAJAS DE DESAGUE	und	75.00	65.15	4,886.25
	COSTO DIRECTO				1,161,559.47
	GASTOS GENERALES (10%)				116,155.95
	UTILIDAD (10%)				116,155.95
					=====
	SUB TOTAL				1,393,871.37
	I.G.V. (19%)				264,835.56
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				1,658,706.93

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS Y 93/100 NUEVOS SOLES



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
 Bach. Ing. NILTON MONTOYA A.
 Espec. Costos y Presupuestos
 GRI - O.V.T.y.T.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
 Ing. OMAR CENTURION ZALDIVAR
 Ing. Civil - C.I.P. N° 77601
 G.R.I. - O.V.T.y.T.